1 Kaskada pomp ciepła solanka/woda
2 x Vitocal 200-G PRO o mocy 75 kW każda
2 Zbiornik buforowy c.w.u. 950 l z warstwowym urządzeniem do ładowania np: Vitocell 360-M
3 Zbiornik buforowy 1500 l np: Vitocell 100-E
4 Rozdzilacz rurowy DN 100 mm dla trzech zestawów pompowych
5 Kocioł elektryczny dla c.w.u. np.:EKCO.T-30 kW

Uwaga

1. Instalację zbiorczą kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV - U, \ø 110 mm, SN 4, prowadzić ze spadkiem 2,0 % w kierunku wyjścia z budynku.
2.Odcinki kanalizacji sanitarnej od pionów do przyborów prowadzić w warstwach posadzki i bruzdach ściennych ze spadkiem 2% w kierunku pionów.
3. Piony K1 - K11 Ø 110 wyprowadzić 0,5 m ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

LEGENDA

———	Przewód kanalizacji sanitarnej
K1 - K11	Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony na dach i zakończony rurą wywiewną
RO-K	Rura osłonowa przewodu kanalizacji sanitarnej Ø 250
WP	Wpust podłogowy DN 50, wyposażony w syfon suchy

Wykaz pomieszczeń Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
0.1	Hol/przedsionek	14,00 m²
0.2	WC damski	1,87 m²
0.3	WC personelu	1,8 m²
0.4	WC męskie	14,0 m²
0.5	Sala 41	36,5 m²
0.6	Sala 42	36,5 m²
0.7	Zaplecze portiera	13,0 m²
0.8	Garderoba-Szatnia	84,5 m²
0.9	Winda schodowa	3,1 m²
0.10	Hol	98,0 m²
0.11	Archiwum	15,00 m²
0.12	Biura	15,00 m²
0.13	Generatorownia	25,2 m²
0.14	Biuro Dyrektora	25,7 m²
0.15	Wiatrołap	6,06 m²
0.16	Hol	6,06 m²
0.17	Pom. gospodarcze	7,5 m²
0.18	Pom. gospodarcze	2,2 m²
0.19	Pom. gospodarcze	6,5 m²
0.20	Hol	6,6 m²
0.21	Archiwum	15,00 m²
0.22	Sala 39	36,5 m²
0.23	Sala 38	33,2 m²
0.24	Zaplecze	25,7 m²
0.25	Winda schodowa	3,1 m²
0.26	Hol	14,0 m²
0.27	Zaplecze z/c Szatnia	20,8 m²
0.28	Hol	25,0 m²
0.29	Biuro pielęgn.	25,7 m²
0.30	Gabinet pielęgniarki	16,3 m²
0.31	Zaplecze sal gimnast.	36,5 m²
0.32	Sala gimnastyczna	98,0 m²
0.33	Gabinet nauczycielski	16,5 m²
0.34	Kotłownia	43 m²
0.35	Strefa	27,4 m²
0.36	Strefa	3,3 m²
0.37	Strefa	5,8 m²
0.38	Wiatrołap	6,9 m²
0.39	Strefa	38,2 m²
0.40	Strefa	2,2 m²
0.41	Wiatrołap	6,9 m²
0.42	Sala gimnastyczna	378,0 m²
0.43	Strefa	60,5 m²
0.44	Wiatrołap	7,8 m²
0.45	Komunikac.ja	4,4 m²
0.46	Kotłownia	9,9 m²
0.47	Piwnica	9,9 m²
0.48	Piwnica	33,3 m²
0.49	Piwnica	11,0 m²
Razem		1333,57 m²

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów
606 275 040
trybex@onet.eu
NIP: 7671286438 REGON: 570825729

ARCH-KONSTR	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU CKZiU W ZŁOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA, W TYM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
TEMAT:	RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES:	DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW GM. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092 JEDN. EWID. 303101_1
INWESTOR:	POWIAT ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW AL. PIASTA 32
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAP/0228/PWOS/13 W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEŃ
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Jandzikszak	UPR. BUD. NR UAN-8345/138/89 W SPEC. INST. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW SIECI SANITARNYCH UZBROJENIA TERENU
SKALA: 1:100	DATA: 06.2021 RYS. NR 2